



Construtora EABM SJC Campos EIRELI – EPP



Lista de Materiais (Climatização)

Projeto de referência:	Planta de climatização EABM - CL 001-22-2		
Responsável técnico:	Eng. Ricardo Oliveira Guimarães	CREA:	5061881090
Obra:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PORTE 4, NA ÁREA CENTRAL		
Local:	Rua Joaquim Antônio da Silva, s/nCentro - São Bento do Sapucaí - SP		
Data de emissão:	08/12/2022	Data de revisão:	08/12/2022

Planilha quantitativa (Climatização)

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT.:	REFERÊNCIA
1	SPLIT 9.000 BTU's INVERTER 220v	18 PEÇAS	LG / MIDEA / CARRIER
2	SPLIT 12.000 BTU's INVERTER 220v	02 PEÇAS	LG / MIDEA / CARRIER
3	SPLIT 18.000 BTU's INVERTER 220v	03 PEÇAS	LG / MIDEA / CARRIER
4	SPLIT 22.000 BTU's INVERTER 220v	02 PEÇAS	LG / MIDEA / CARRIER
5	SPLIT 30.000 BTU's INVERTER 220v	04 PEÇAS	LG / MIDEA / CARRIER
6	SPLIT 36.000 BTU's INVERTER 220v	03 PEÇAS	LG / MIDEA / CARRIER
7	CORTINA DE AR	02 PEÇAS	SPRINGER / ELGIM
8	COXIM DE BORRACHA	128 PEÇAS	
9	CAIXA DE PASSAGEM	32 PEÇAS	POLAR
10	TUBO DE COBRE 1/4"	150 mt	
11	TUBO DE COBRE 3/8"	200 mt	
12	TUBO DE COBRE 1/2"	220 mt	
13	TUBO DE COBRE 5/8"	90 mt	
14	TUBO DE COBRE 3/4"	48 mt	
15	DISJUNTOR 10 amp.	20 PEÇAS	STECK / WEG
16	DISJUNTOR 15 amp.	03 PEÇAS	STECK / WEG
17	DISJUNTOR 20 amp.	06 PEÇAS	STECK / WEG
18	DISJUNTOR 25 amp.	03 PEÇAS	STECK / WEG
19	CABO ALIMENTAÇÃO 1,5 mm	240 mt	
20	CABO ALIMENTAÇÃO 2,5 mm	102 mt	
21	CABO ALIMENTAÇÃO 4,0 mm	48 mt	
22	TUBO DE PVC 1"	120 mt	TIGRE / AMANCO
23	TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO 1/4"	150 mt	ARMAFLEX
24	TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO 3/8"	200 mt	ARMAFLEX
25	TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO 1/2"	220 mt	ARMAFLEX
26	TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO 5/8"	90 mt	ARMAFLEX
27	TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO 3/4"	28 mt	ARMAFLEX
28	FITA PVC BRANCA P/ ISOLAMENTO	500 mt	
29	ISOLAMENTO TÉRMICO PARA TUBO 1/4"	150 mt	
30	ISOLAMENTO TÉRMICO PARA TUBO 3/8"	200 mt	
31	ISOLAMENTO TÉRMICO PARA TUBO 1/2"	220 mt	
32	ISOLAMENTO TÉRMICO PARA TUBO 5/8"	90 mt	
33	ISOLAMENTO TÉRMICO PARA TUBO 3/4"	28 mt	

☐ Itens destacados serão fornecidos pelo instalador no ato da instalação, não estão contemplados na execução por parte da EABM.

São José dos Campos, 02 de janeiro de 2023.

Responsável Técnico: _____
Eng. Ricardo Oliveira Guimarães
CREA 5061881090

Representante EABM: _____
Construtora EABM SJC Campos EIRELI
Eduardo Augusto Baptista Martinelli - Diretor
CPF: 007.702.759-07