



TERMO DE REFERÊNCIA

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 16 FACES

1. FUNDAMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO

1.1. Necessidade (demanda) a ser atendida: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO CRÍTICO DA RUA DOS COQUEIROS LOCALIZADO NO BAIRRO VILA NOVA.

1.2. Beneficiários/usuários/interessados na contratação: Munícipes.

1.3. Resultados esperados da aquisição: PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO 16 FACES

1.4. Existência de Estudo Técnico Preliminar:

- ☒ Sim
☐ Não
☐ Não se aplica

2. DA DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

2.1. Detalhamento do Objeto

A obra consiste na **execução de pavimentação em lajota de concreto intertravado (tipo 16 faces)** na Rua dos Coqueiros, bairro Vila Nova, no município de São Bento do Sapucaí/SP, abrangendo todos os serviços e fornecimentos necessários à completa implementação da infraestrutura urbana da via, conforme projeto executivo e memorial descritivo anexo.

O escopo dos serviços compreende:

- **Serviços Preliminares:**
 - Instalação de placa de identificação da obra;
 - Locação e manutenção de banheiros químicos para uso durante a execução;
 - Regularização e compactação mecanizada do subleito.
- **Sistema de Drenagem:**
 - Escavação de valas, reaterro compactado e assentamento de tubos de concreto (DN 400 mm);
 - Instalação de bocas de leão com grelha de ferro fundido;
 - Execução de sarjetas moldadas no local em concreto fck 20 MPa.
- **Pavimentação:**
 - Assentamento de guias pré-moldadas tipo PMSP com fck 25 MPa;
 - Pavimentação com piso intertravado de concreto (espessura 8 cm, tipo 16 faces) sobre base de areia compactada e execução de rejuntamento.
- **Sinalização Viária:**



- Implantação de placas de sinalização vertical refletivas com suportes metálicos galvanizados;
- Execução de sinalização horizontal em tinta vinílica ou acrílica com microesferas refletivas;
- Perfuração e fixação das estruturas com brocas de concreto armado.

Área estimada de intervenção:

- Aproximadamente **450 m²** de pavimentação;
- **255 metros lineares** de guias;
- **10 metros** de tubos para drenagem pluvial;
- **2 unidades** de boca de leão com grelha;
- **76,5 m²** de sinalização horizontal.

Todos os serviços deverão seguir rigorosamente as especificações técnicas estabelecidas no **memorial descritivo**, observando as normas da ABNT e demais legislações pertinentes. A obra será contratada sob o regime de **empreitada por preço global**, conforme previsão orçamentária e cronograma físico-financeiro anexo.

2.2. Estimativa de Valores: R\$ 122.759,70

2.3. Sujeição às normas técnicas: ABNT NBRs

2.4. Especificação de garantia/assistência técnica: GARANTIA DE EXECUÇÃO DE OBRA.

2.5. Natureza do Objeto da Contratação/Aquisição:

- ☒ Serviço não continuado
- ☐ Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
- ☐ Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
- ☐ Material de consumo
- ☐ Material permanente / equipamento

2.6. Necessidade de Agrupamento de Itens:

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☒ Não se aplica

2.5.1. Em caso de necessidade de agrupamento de itens, justificar: não se aplica.

3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE HABILITAÇÃO

Caso seja necessário estabelecer condições específicas em relação a habilitação da pessoa física ou jurídica a ser contratada, além daquelas previstas na minuta de edital padrão, descrever aqui: de acordo com a parcela de maior relevância.

4. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA



☒ Menor Preço

☐ Melhor Técnica

☐ Melhor Técnica e Menor Preço

5. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA

Caso seja necessário estabelecer obrigações específicas em relação ao objeto contratado, além daqueles previstas na minuta de contrato padrão, descrever aqui: não se aplica.

6. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DO CONTRATANTE

Caso seja necessário estabelecer obrigações específicas em relação ao objeto contratado, além daqueles previstas na minuta de contrato padrão, descrever aqui: não se aplica.

7. ENTREGA/PRESTAÇÃO DO OBJETO

7.1. Forma de entrega/prestação:

☐ Prestação Única

☒ Prestações Sucessivas

7.1.1. Em caso de serviços, prestados de forma sucessivas com cumprimento em etapas ou cronograma, informar etapas e prazos de forma individual e seus critérios de medição: conforme cronograma físico – financeiro anexo

7.2. Local de entrega/prestação:

☐ Almoxarifado

☒ Secretaria Demandante

☐ Local Específico

7.2.1. Em caso de local específico de entrega/prestação, favor indicá-lo:

8. PAGAMENTO DO OBJETO

8.1. Condição de Pagamento:

☐ Parcela Única

☒ Parcelas Sucessivas

8.1.1. Caso seja em parcelas sucessivas, indicar a periodicidade (mensal, bimestral, cumprimento de etapas etc.): VERIFICAR CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE OBRA

8.2. Forma de Pagamento:

☒ Padrão (Transferência Bancária)

☐ Especial

8.2.1. Caso seja em forma especial, indicá-lo e justificá-lo: POR EMISSAO DE NF A CADA MEDIÇÃO

8.3. Prazo de Pagamento:

☒ Padrão (15 dias)

☐ Especial



8.3.1. Caso seja em prazo especial, indicá-lo e justificá-lo: VERIFICAR CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE OBRA.

9. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

9.1. Informar período de vigência: 180 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

São Bento do Sapucaí, 16 de junho de 2025

ANDERSON DA SILVA MORAIS
Responsável pelo Termo de Referência