



SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE

AV. SEBASTIÃO DE MELLO MENDES, 511 – JD. SANTA TEREZINHA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – SP
CEP 12490-000 | FONE: (12) 3971-6110 | RAMAL 6141
E-MAIL: INFRAESTRUTURA@SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR

OBJETO		PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO E DRENAGEM				FONTE 1		CDHU	SEM DESON. 02/2026
						FONTE 2		-	-
LOCAL		ESTRADA MUNICIPAL BENEDICTA SEVERINA DA SILVA				BDI		23,00%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.		TOTAL	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R\$ 6.099,98									
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	2,00	R\$	889,60	1.779,20	
1.2	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	2,00	R\$	1.213,99	2.427,98	
1.3	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	520,00	R\$	3,64	1.892,80	
2 DRENAGEM R\$ 13.306,56									
2.1	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	3,00	R\$	3.705,42	11.116,26	
2.2	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	13,80	R\$	7,70	106,26	
2.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	18,50	R\$	11,64	215,34	
2.4	CDHU	46.12.260	Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm	M	10,00	R\$	186,87	1.868,70	
3 PAVIMENTAÇÃO R\$ 70.865,49									
3.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	7,80	R\$	904,72	7.056,81	
3.2	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	268,00	R\$	62,53	16.758,04	
3.3	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	364,00	R\$	129,26	47.050,64	
4 SINALIZAÇÃO VERTICAL R\$ 1.571,69									

4.1	CDHU	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	23,00	R\$ 30,83	709,09
4.2	CDHU	70.03.003	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	M2	0,40	R\$ 1.725,62	690,24
4.3	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	2,40	R\$ 71,82	172,36

TOTAL	R\$	91.843,72
BDI = 23,00%	R\$	21.124,05
TOTAL GERAL	R\$	112.967,77

Manoel da Costa Lisboa Neto
CREA 400440796

São Bento do Sapucaí, quarta-feira, 13 de maio de 2026

